

## แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน

ชื่อโครงการ ต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.หลุมข้าว

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการ อบต.หลุมข้าว บ้านท่ากระสัง หมู่ที่ 4

แบบเลขที่ / 2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า

คำนวณราคาากลาง เมื่อวันที่ 24

เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

| ลำดับที่                     | รายการ                         | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|------------------------------|--------------------------------|--------------|----------|-------------|----------|
| 1                            | งานโครงสร้างวิศวกรรม           | 391,146.10   | 1.3042   | 510,132.75  |          |
| 2                            | งานสถาปัตยกรรม                 | 506,046.40   | 1.3042   | 659,985.71  |          |
| 3                            | งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร    | 76,680.00    | 1.3042   | 100,006.06  |          |
| 5                            | งานตกแต่งภายในอาคาร            | 56,000.00    | 1.3042   | 73,035.20   |          |
| 4                            | งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ | 120,000.00   | 1.0700   | 128,400.00  |          |
| 6                            | งานป้ายโครงการ                 | 3,000.00     | -        | 3,000.00    |          |
| เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F |                                |              |          |             |          |
|                              | เงินจ่ายล่วงหน้า               | 0 %          |          |             |          |
|                              | เงินประกันผลงานหัก             | 0 %          |          |             |          |
|                              | ดอกเบี้ยเงินกู้                | 6 %          |          |             |          |
|                              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                | 7 %          |          |             |          |

1,474,559.72

( หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน )

1,474,000.00

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

( นายบัณฑิต นิชมน )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

( นายสุรเชษฐ์ ปราบจะบก )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

(ลงชื่อ).....กรรมการ

( นายจิตชัย หลวงกลาง )

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง

กลุ่มงาน

ชื่อโครงการ ต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.หลุมข้าว

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการ อบต.หลุมข้าว บ้านท่ากระสัง หมู่ที่ 4

แบบเลขที่ / 2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

คำนวณราคากลางโดย นายบัณฑิต นียมนา, นายสุรเชษฐ์ ปรานจะบก, นายจิตชัย หลวงกลาง เมื่อวันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

| ลำดับที่             | รายการ                                 | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย |           | จำนวนเงิน  | ค่าแรงงาน    |           | รวม               | หมายเหตุ |
|----------------------|--|-------|-------|--------------|-----------|------------|--------------|-----------|-------------------|----------|
|                      |  |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |            | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                   |          |
| <b>กลุ่มงานที่ 1</b> |  |       |       |              |           |            |              |           |                   |          |
| 1                    | งานโครงสร้างวิศวกรรม                   |       |       |              |           |            |              |           |                   |          |
| 1.1                  | งานชุดหลุมฐานรากและถมดิน               |       |       |              |           |            |              |           |                   |          |
| 1.1.1                | ดินทั่วไป                              | 48.00 | ลบ.ม. | -            | -         | -          | 99.00        | 4,752.00  | 4,752.00          |          |
| 1.2                  | งานดินถมหรือทรายเพื่อปรับระดับ         |       |       |              |           |            |              |           |                   |          |
| 1.2.1                | งานดินถมเพื่อปรับระดับ                 | 30.00 | ลบ.ม. | 50           | 1,511.70  | 453,510.00 | 99.00        | 2,970.00  | 4,481.70          |          |
| 1.2.2                | งานทรายถมเพื่อปรับระดับ                | 10.00 | ลบ.ม. | 406.00       | 4,060.00  | 40,600.00  | 99.00        | 990.00    | 5,050.00          |          |
| 1.3                  | งานวัสดุรองกันหลุม                     |       |       |              |           |            |              |           |                   |          |
| 1.3.1                | ทรายรองกันหลุม                         | 1.50  | ลบ.ม. | 406.00       | 609.00    | 908.50     | 99.00        | 148.50    | 757.50            |          |
| 1.4                  | งานผสมและเทคอนกรีต (กรณีผสมเอง)        |       |       |              |           |            |              |           |                   |          |
| 1.4.1                | คอนกรีตหยาบรองกันหลุม                  | 2.30  | ลบ.ม. | 1,346.00     | 3,095.80  | 7,018.90   | 398.00       | 915.40    | 4,011.20          |          |
| 1.4.2                | คอนกรีตเทพื้นชั้นล่าง                  | 16.20 | ลบ.ม. | 1,569.00     | 25,417.80 | 254,178.00 | 436.00       | 7,063.20  | 32,481.00         |          |
| 1.4.3                | คอนกรีตเทพื้นชั้นบน                    | 17.40 | ลบ.ม. | 1,569.00     | 27,300.60 | 273,006.00 | 436.00       | 7,586.40  | 34,887.00         |          |
| 1.4.4                | คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 ส่วนประกอบอาคาร | 25.00 | ลบ.ม. | 1,569.00     | 39,225.00 | 392,250.00 | 498.00       | 12,450.00 | 51,675.00         |          |
| <b>(ยอดยกไป)</b>     |  |       |       |              |           |            |              |           | <b>138,095.40</b> |          |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

( นายบัณฑิต นียมนา )


ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง



(ลงชื่อ).....กรรมการ

( นายสุรเชษฐ์ ปรานจะบก )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม



(ลงชื่อ).....กรรมการ

( นายจิตชัย หลวงกลาง )

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง

กลุ่มงาน

ชื่อโครงการ ต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.หลุมข้าว

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการ อบต.หลุมข้าว บ้านท่ากระสัง หมู่ที่ 4

แบบเลขที่ / 2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

คำนวณราคากลางโดย นายบัณฑิต นียมหนา, นายสุรเชษฐ์ ปรานจงบอก, นายจิตชัย หลวงกลาง เมื่อวันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

| ลำดับที่                  | รายการ                                | จำนวน  | หน่วย | ราคาวัสดุ    |           | ค่าแรงงาน    |           | รวม        | หมายเหตุ |
|---------------------------|---------------------------------------|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|------------|----------|
|                           |                                       |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |            |          |
| (ยอดยกมา)                 |                                       |        |       |              |           |              |           |            |          |
| 1.5                       | ประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต        |        |       |              |           |              |           | 138,095.40 |          |
| 1.5.1                     | แบบหล่อทั่วไปใช้ 70%                  | 196.00 | ลบ.ฟ. | 400.00       | 78,400.00 | -            | -         | 78,400.00  |          |
| 1.5.2                     | ไม้เครายึดแบบ                         | 58.80  | ลบ.ฟ. | 400.00       | 23,520.00 | -            | -         | 23,520.00  |          |
| 1.5.3                     | ไม้ค้ำยันชุดค้ำ ยาว 3.00 เมตร         | 80.000 | ต้น   | 40.00        | 3,200.00  | -            | -         | 3,200.00   |          |
| 1.5.4                     | ค่าแรงงานไม้แบบหล่อคอนกรีต            | 280.00 | ลบ.ฟ. | -            | -         | 133.00       | 37,240.00 | 37,240.00  |          |
| 1.5.5                     | ตะปูประกอบแบบ                         | 70.00  | กก.   | 56.00        | 3,920.00  | -            | -         | 3,920.00   |          |
| 1.6                       | ตัด, ติดและผูกเหล็กเสริมคอนกรีต       |        |       |              |           |              |           |            |          |
| 1.6.1                     | ส่วเรียบ (เหล็ก 2 หุน จำนวน 150 เส้น) | 0.3330 | ต้น   | 21,261.00    | 7,079.91  | 3,300.00     | 1,098.90  | 8,178.81   |          |
| 1.6.2                     | ส่วเรียบ (เหล็ก 3 หุน จำนวน 154 เส้น) | 0.7540 | ต้น   | 19,759.00    | 14,898.29 | 3,300.00     | 2,488.20  | 17,386.49  |          |
| 1.6.3                     | ส่วซ้อย (เหล็ก 4 หุน จำนวน 40 เส้น)   | 0.3552 | ต้น   | 20,204.00    | 7,176.46  | 3,300.00     | 1,172.16  | 8,348.62   |          |
| 1.6.4                     | ส่วซ้อย (เหล็ก 5 หุน จำนวน 180 เส้น)  | 2.8440 | ต้น   | 19,316.00    | 54,934.70 | 3,300.00     | 9,385.20  | 64,319.90  |          |
| 1.6.5                     | ทางตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป               | 145.00 | ตร.ม. | 25.00        | 3,625.00  | 5.00         | 725.00    | 4,350.00   |          |
| 1.6.6                     | สวดผูกเหล็ก                           | 128.00 | กก.   | 32.71        | 4,186.88  | -            | -         | 4,186.88   |          |
| (รวมงานโครงสร้างวิศวกรรม) |                                       |        |       |              |           |              |           | 391,146.10 |          |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

( นายบัณฑิต นียมหนา )


ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง



(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

( นายสุรเชษฐ์ ปรานจงบอก )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม



(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

( นายจิตชัย หลวงกลาง )

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง

กลุ่มงาน

ชื่อโครงการ ต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.หลุมข้าว

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการ อบต.หลุมข้าว บ้านท่ากระสัง หมู่ที่ 4

แบบเลขที่ / 2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

คำนวณราคากลางโดย นายบัณฑิต นิยมนา, นายสุรเชษฐ์ ปรากฏะขบ, นายจิตติ หลวงกลาง เมื่อวันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

| ลำดับที่ | รายการ  | จำนวน  | หน่วย | ราคาวัสดุ    |           | ค่าแรงงาน    |           | รวม        | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|------------|----------|
|          |   |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |            |          |
| 2        | งานสถาปัตยกรรม  |        |       |              |           |              |           |            |          |
| 2.1      | งานฝ้าเพดาน   | 53.00  | ตร.ม. | 238.00       | 12,614.00 | 75.00        | 3,975.00  | 16,589.00  |          |
|          | 2.1.1 งานฝ้าเพดานภายในโครงเหล็กขลุ่ยสังกะสีและบุแผ่นยิปซัมบอร์ด พร้อมฉาบรอยต่อเรียบ |        |       |              |           |              |           |            |          |
| 2.2      | งานผนังและตกแต่งผิวผนัง   |        |       |              |           |              |           |            |          |
|          | 2.2.1 งานก่อผนัง  | 2.00   | ชุด   | -            | -         | 500.00       | 1,000.00  | 1,000.00   |          |
|          | - งานร้อยผนังพร้อมหน้าต่างเดิมออก   | 233.00 | ตร.ม. | 245.00       | 57,085.00 | 56.00        | 13,048.00 | 70,133.00  |          |
|          | - ผนังก่ออิฐมวลเบาชั้นล่าง+ชั้นบน   | 2.56   | ตร.ม. | 1,772.00     | 4,536.32  | 200.00       | 512.00    | 5,048.32   |          |
|          | - ผนังก่ออิฐบล็อกแก้ว (Glass Block)   | 56.00  | เมตร  | 134.00       | 7,504.00  | 44.00        | 2,464.00  | 9,968.00   |          |
|          | เสาเอ็นและคานทับหลัง คสล.(ครึ่งแผ่นขนาด 7.5x 10 ซม.)                                |        |       |              |           |              |           |            |          |
|          | 2.3.2 งานฉาบปูน   |        |       |              |           |              |           |            |          |
|          | - ฉาบปูนโครงสร้าง   | 50.00  | ตร.ม. | 49.00        | 2,450.00  | 100.00       | 5,000.00  | 7,450.00   |          |
|          | - ฉาบปูนผนัง  | 340.00 | ตร.ม. | 49.00        | 16,660.00 | 82.00        | 27,880.00 | 44,540.00  |          |
|          |   |        |       |              |           |              |           | 154,728.32 |          |

(ยอดยกไป)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
( นายบัณฑิต นิยมนา )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง



(ลงชื่อ).....กรรมการ  
( นายสุรเชษฐ์ ปรากฏะขบ )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม



(ลงชื่อ).....กรรมการ  
( นายจิตติ หลวงกลาง )

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง

กลุ่มงาน

ชื่อโครงการ ต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.หลุมข้าว

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการ อบต. หลุมข้าว บ้านท่ากระสัง หมู่ที่ 4

แบบเลขที่ / 2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

คำนวณราคากลางโดย นายบัณฑิต นียมนา, นายสุเชษฐ์ ปรานจะบก, นายจิตชัย หลวงกลาง เมื่อวันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

| ลำดับที่  | รายการ   | จำนวน  | หน่วย | ราคาต่อหน่วย |              | จำนวนเงิน | ค่าแรงงาน    |           | รวม        | หมายเหตุ |
|-----------|--|--------|-------|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------|------------|----------|
|           |  |        |       | ราคาต่อหน่วย | ราคาต่อหน่วย |           | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |            |          |
| (ยอดยกมา) |  |        |       |              |              |           |              |           |            |          |
| 2.6       | งานบันไดและส่วนประกอบบันได                             |        |       |              |              |           |              |           | 374,392.32 |          |
|           | 2.6.1 เมบันไดเหล็กกล่องขนาด 150x50x2.0 มม.             | 6.00   | ท่อน  | 1,785.00     |              | 10,710.00 | 625.00       | 3,750.00  | 14,460.00  |          |
|           | 2.6.2 เสาเหล็กกล่องขนาด 100x100x3.2 มม.                | 1.50   | ท่อน  | 1,565.00     |              | 2,347.50  | 458.00       | 687.00    | 3,034.50   |          |
|           | 2.6.3 พื้นบันไดเหล็กกันเสี้ยนหนา 9 มม.                 | 9.00   | ตร.ม. | 2,260.00     |              | 20,340.00 | 790.00       | 7,110.00  | 27,450.00  |          |
|           | 2.6.3 ราวจับปู้ไม้เทียมหนา 2.4 ซม.                     | 2.00   | ตร.ม. | 450.00       |              | 900.00    | 180.00       | 360.00    | 1,260.00   |          |
|           | 2.6.4 ลูกกรง+ราวเหล็กกล่องขนาด 50x50x2.0 มม.           | 7.00   | ท่อน  | 401.87       |              | 2,813.09  | 175.00       | 1,225.00  | 4,038.09   |          |
|           | 2.6.5 เหล็กเหล็กทุกขนาดหนา 9 มม.                       | 8.00   | แผ่น  | 150.00       |              | 1,200.00  | 50.00        | 400.00    | 1,600.00   |          |
| 2.7       | งานลูกกรงและราวลูกกรง                                  |        |       |              |              |           |              |           |            |          |
|           | 2.7.1 ลูกกรง+ราวเหล็กกล่องขนาด 50x50x2.0 มม.           | 27.00  | ท่อน  | 401.87       |              | 10,850.49 | 175.00       | 4,725.00  | 15,575.49  |          |
| 2.8       | ค่าทาสีต่างๆ (ทารองพื้น 1 เที่ยว และทาสีจริง 2 เที่ยว) |        |       |              |              |           |              |           |            |          |
|           | 2.8.1 สีรองพื้นโลหะใหม่ทาเหล็ก                         | 80.00  | ตร.ม. | 99.00        |              | 7,920.00  | 35.00        | 2,800.00  | 10,720.00  |          |
|           | 2.8.2 สีเคลือบมันมันชนิดเงาเทาเหล็ก                    | 90.00  | ตร.ม. | 99.00        |              | 8,910.00  | 35.00        | 3,150.00  | 12,060.00  |          |
|           | 2.8.3 สีน้ำพลาสติกทาภายนอกอาคาร                        | 220.00 | ตร.ม. | 58.00        |              | 12,760.00 | 34.00        | 7,480.00  | 20,240.00  |          |
| (ยอดยกไป) |  |        |       |              |              |           |              |           | 484,830.40 |          |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

( นายบัณฑิต นียมนา )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

( นายสุเชษฐ์ ปรานจะบก )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

(ลงชื่อ).....กรรมการ

( นายจิตชัย หลวงกลาง )

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง

กลุ่มงาน

ชื่อโครงการ ต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.หลุมข้าว

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการ อบต.หลุมข้าว บ้านท่ากระสัง หมู่ที่ 4

แบบเลขที่ / 2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

คำนวณราคากลางโดย นายบัณฑิต นียมนา, นายสุรเชษฐ์ ปรานจະระบบ, นายจิตชัย หลวงกลาง เมื่อวันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

| ลำดับที่                         | รายการ                          | จำนวน  | หน่วย | ราคาวัสดุ    |           | ค่าแรงงาน    |           | รวม        | หมายเหตุ |
|----------------------------------|---------------------------------|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|------------|----------|
|                                  |                                 |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |            |          |
| (ยอดยกมา)                        |                                 |        |       |              |           |              |           |            |          |
| 2.8.4                            | สีน้ำพลาสติกทาภายในอาคาร        | 272.00 | ตร.ม. | 48.00        | 13,056.00 | 30.00        | 8,160.00  | 21,216.00  |          |
| (รวมงานสถาปัตยกรรม)              |                                 |        |       |              |           |              |           |            |          |
| 3                                | งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร     |        |       |              |           |              |           | 484,830.40 |          |
| 3.1                              | ดวงโคมไฟฟ้า                     |        |       |              |           |              |           |            |          |
| 3.1.1                            | โคมกึ่งปลาสะท้อนแสงหลอดคู่      | 8.00   | ชุด   | 900.00       | 7,200.00  | 135.00       | 1,080.00  | 8,280.00   |          |
| 3.1.2                            | โคมติดผนัง                      | 16.00  | ชุด   | 1,200.00     | 19,200.00 | 165.00       | 2,640.00  | 21,840.00  |          |
| 3.1.2                            | โคมติดตั้งบนหัวเสา              | 16.00  | ชุด   | 1,475.00     | 23,600.00 | 165.00       | 2,640.00  | 26,240.00  |          |
| 3.1.3                            | สวิตช์เปิด-ปิดพร้อมตัวเสียบ     | 12.00  | ชุด   | 250.00       | 3,000.00  | 80.00        | 960.00    | 3,960.00   |          |
| 3.1.4                            | สายแบนแกนคู่ขนาด (2x1.5 ตร.มม.) | 4.00   | ม้วน  | 2,500.00     | 10,000.00 | -            | -         | 10,000.00  |          |
| 3.1.5                            | แผงควบคุมไฟฟ้า                  | 2.00   | ชุด   | 2,780.00     | 5,560.00  | 400.00       | 800.00    | 6,360.00   |          |
| (รวมงานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร) |                                 |        |       |              |           |              |           | 76,680.00  |          |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

( นายบัณฑิต นียมนา )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง



(ลงชื่อ).....กรรมการ

( นายสุรเชษฐ์ ปรานจະระบบ )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม



(ลงชื่อ).....กรรมการ

( นายจิตชัย หลวงกลาง )

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง

กลุ่มงาน

ชื่อโครงการ ต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.หลุมข้าว

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการ อบต.หลุมข้าว บ้านท่ากระสัง หมู่ที่ 4

แบบเลขที่ / 2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

คำนวณราคากลางโดย นายบัณฑิต นียมนา, นายสุรเชษฐ์ ปรานจะบก, นายจิตติเย์ หลวงกลาง เมื่อวันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

| ลำดับที่                           | รายการ   | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ    |     | จำนวนเงิน  | ค่าแรงงาน    |           | รวม        | หมายเหตุ  |
|------------------------------------|--|-------|-------|--------------|-----|------------|--------------|-----------|------------|-----------|
|                                    |  |       |       | ราคาต่อหน่วย | รวม |            | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |            |           |
| 4                                  | งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ                                      |       |       |              |     |            |              |           |            |           |
| 4.1                                | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนระบายความร้อนด้วยลม                      | 4.00  | ชุด   |              |     | 120,000.00 |              |           | 120,000.00 |           |
| 4.1.1                              | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนเพดาน ขนาด 24,000 บีทียู/ชั่วโมง |       |       | 30,000.00    |     |            | -            |           |            |           |
| (รวมงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ) |  |       |       |              |     |            |              |           |            |           |
| 5                                  | งานตกแต่งภายในอาคาร  |       |       |              |     |            |              |           |            |           |
| 5.1                                | งานทำผนังงับกันห้องทำงาน   | 20.00 | ตร.ม. | 2,800.00     |     | 56,000.00  |              |           | 56,000.00  |           |
| 5.1.1                              | งานติดตั้งลู่วิ่งพร้อมกระจกใส บุผนังเบา                            |       |       |              |     |            |              |           |            |           |
| (รวมงานตกแต่งภายใน)                |  |       |       |              |     |            |              |           |            |           |
|                                    |  |       |       |              |     |            |              |           |            | 56,000.00 |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

( นายบัณฑิต นียมนา )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง



(ลงชื่อ).....กรรมการ

( นายสุรเชษฐ์ ปรานจะบก )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม



(ลงชื่อ).....กรรมการ

( นายจิตติเย์ หลวงกลาง )

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส