

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑.	ชื่อโครงการ..โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก..บ้านดงพลองพัฒนา หมู่ ๑๖..... /หน่วยงานเจ้าของโครงการ..กองช่าง..องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว.....
๒.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๑๕,๐๐๐.๐๐..... บาท
๓.	<b>ลักษณะงาน</b> โดยสังเขป..โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก..บ้านดงพลองพัฒนา หมู่ ๑๖..โดยทำการ ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๖ เมตร..หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร.....หรือ พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘๔ ตารางเมตร..ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐-๐.๕๐ เมตร..ติดตั้งป้าย โครงการและป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง..จำนวน ๑ ชุด..รายละเอียดตามแบบที่..อบต.กำหนด
๔.	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๐๑,๖๐๐.๐๐ บาท
๕.	<b>บัญชีประมาณการราคากลาง</b> ๕.๑ แบบแสดงปริมาณงานและราคา(แบบ..ปร.๔)..... ๕.๒ แบบแสดงปริมาณงานและราคา(แบบ..ปร.๕).....
๖.	<b>รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง</b> ๖.๑ นายบัณฑูรย์ นิยมนา.....ผู้อำนวยการกองช่าง..... ๖.๒ นางสาวปัญญา กายโนนสูง.....นักบริหารการศึกษา..... ๖.๓ นายจิตชัย หลวงกลาง.....นายช่างโยธา.....

## สรุปประมาณราคากลาง

## องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ประเภทงาน	งานก่อสร้างทางผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก		
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว	ราคาน้ำมัน	๒๖-๒๖.๙๙ บาท/ลิตร
รหัสสายทาง	-	ชื่อสายทาง	บ้านดงพลองพัฒนา หมู่ที่ ๑๖
สถานที่ตั้ง	ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ระยะทางตลอดสาย	- กม.
ลักษณะสายทางเดิม	ชนิดผิวทาง	ลูกรัง	กว้าง - เมตร
	ชนิดไหล่ทาง	ลูกรัง	กว้าง ๐.๓๐-๐.๕๐ เมตร
ระยะทางดำเนินการ	๐.๐๕๖	กม.	ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร
	ช่วง กม.	-	ถึง กม. -

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	๙๘,๖๐๐.๐๐	Factor F
๒	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๓,๐๐๐.๐๐	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐๐% - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗.๐๐% - เงินประกันผลงานหัก ๐.๐๐% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗.๐๐% - พื้นที่ ผันตกปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	๑๐๑,๖๐๐.๐๐	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (หนึ่งแสนหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)	๑๐๑,๖๐๐.๐๐	

เฉลี่ยราคาตารางเมตรละ ๕๕๒.๑๗ บาท

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

( นายบัณฑิต นิชมน )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

( นางสาวปัญญา กายโนนสูง )

ตำแหน่ง นักบริหารการศึกษา

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

( นายจิตชัย หลวงกลาง )

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)ด.ต..... เห็นชอบ/อนุมัติ

( เรืองศักดิ์ เข็มทอง )

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

## รายละเอียดการประมาณราคากลาง

รหัสสายทาง -

ชื่อสายทาง บ้านคงพลองพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ ราคาน้ำมัน ๒๖-๒๖.๙๙ บาท/ลิตร

สถานที่ตั้ง ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ระยะทางดำเนินการ ๐.๐๔๒ กม.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>n</sub>	ราคาต่อหน่วย F	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ประเภทงานทาง								
๑	งานดิน								
	๑.๑ งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	๒๒๑	๑.๓๙	๓๐๖.๕๑	๑.๓๓๖๕	๑.๘๕	๔๐๘.๕๘	
	๑.๒ งานทรายถม		๙	๓๕๒.๕๔	๓,๒๔๒.๕๕	๑.๓๓๖๕	๔๗๑.๐๓	๔,๓๓๓.๕๘	
๒	งานผิวทางและไหล่ทาง								
	๒.๑ งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	๑๘๔	๓๖๓.๙๖	๖๖,๖๐๐.๖๔	๑.๓๓๖๕	๔๘๓.๗๕	๘๘,๐๑๐.๐๐	หนา ๑๕ ซม.
	๒.๒ Expansion Joint	ม.	๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
	๒.๓ Contraction Joint	ม.	๒๘	๗๖.๙๘	๒,๑๕๕.๕๔	๑.๓๓๖๕	๑๐๒.๘๘	๒,๘๘๐.๖๔	
	๒.๔ Longitudinal Joint	ม.	๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
	๒.๕ งานไหล่ทางลูกรังเกลี่ยปรับแต่ง	ตร.ม.	๓๖	๕๑.๖๐	๑,๘๙๗.๖๐	๑.๓๓๖๕	๕๕.๕๙	๒,๐๐๑.๒๔	
	รวมค่างานดินทุนงานทาง (๑)				๓๓,๘๐๓.๐๔			๘๘,๖๓๓.๘๔	
	ข. งานสะพานและท่อเหลี่ยม								
	งานท่อเหลี่ยม คลส.ขนาด ๓-๒.๕๐X๒.๕๐X๑๒.๐๐ ม.	แห่ง	๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
	รวมค่างานดินทุนงานสะพาน (๒)					๐.๐๐		๐.๐๐	
	งานการจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	LS	๐	๑๖,๓๗๘.๐๐	๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๑๗,๕๒๔.๖๖	๐.๐๐	
	รวมค่างานอำนวยความสะดวกขณะก่อสร้าง (๓)					๐.๐๐		๐.๐๐	
	รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ (๑) + (๒) + (๓)							๘๘,๖๓๓.๘๔	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ							๘๘,๖๐๐.๐๐	(ถ้ามีเงินแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

( นายบัณฑิต นิชมน )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

( นางสาวปัทมา กายโนนสูง )

ตำแหน่ง นักบริหารการศึกษา

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

( นายจิตชัย หลวงกลาง )

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)ค.ต..... เห็นชอบ/อนุมัติ

( เรืองศักดิ์ เข็มทอง )

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล