

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑.	ชื่อโครงการ..โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก..บ้านขาคิม.. หมู่ ๒ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ.. กองช่าง.. องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
๒.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๕๘๐,๐๐๐.๐๐..... บาท
๓.	ลักษณะงาน โดยสังเขป..โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก..บ้านขาคิม.. หมู่ ๒.. โดยทำการก่อสร้างถนนคสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 220 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า ๑.๑๐๐ ตารางเมตร.. ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐-๐.๕๐ เมตร.. ติดตั้งป้ายโครงการและป้าย แสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง.. จำนวน ๑ ชุด.. รายละเอียดตามแบบที่.. อนุมัติ.. กำหนด
๔.	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๕๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๕.	บัญชีประมาณการราคากลาง ๕.๑ แบบแสดงปริมาณงานและราคา(แบบ..ปร.๔) ๕.๒ แบบแสดงปริมาณงานและราคา(แบบ..ปร.๕)
๖.	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๖.๑ นายบัณฑิต นิชมนนา.....ผู้อำนวยการกองช่าง ๖.๒ นายสุรเชษฐ์ ปราบจะบก.....หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม ๖.๓ นายจิตชัย หลวงกลาง.....นายช่างโยธา

สรุปประมาณราคากลางค่าบำรุงรักษาทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว

วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ประเภทงาน	งานก่อสร้างทางผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก			
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว			
รหัสสายทาง	-	ชื่อสายทาง	บ้านขาคิม หมู่ที่ ๒	
สถานที่ตั้ง	ตำบลหลุมข้าว	อำเภอโนนสูง	จังหวัดนครราชสีมา	ระยะทางตลอดสาย ๖.๙๒๕ กม.
ลักษณะสายทางเดิม	ชนิดผิวทาง	ลูกรัง	กว้าง	๖.๐๐ เมตร
	ชนิดไหล่ทาง	ลูกรัง	กว้าง	๐.๓๐-๐.๕๐ เมตร
ระยะทางดำเนินการ	๐.๒๒๐	กม.	ผิวทางกว้าง	๕.๐๐ เมตร
	ช่วง กม. ๕.๒๒๐	ถึง กม. ๕.๔๔๐		

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	๕๙๖,๐๐๐.๐๐	Factor F
๒	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๓,๐๐๐.๐๐	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐๐% - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗.๐๐% - เงินประกันผลงานหัก ๐.๐๐% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗.๐๐% - พื้นที่ ฝนตกปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	๕๙๙,๐๐๐.๐๐	(ตั้งงบตามเงินจ่ายขาดสะสม)
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (ห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)	๕๘๐,๐๐๐.๐๐	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายบัณฑิต นิชมน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสุระเชษฐ์ ปราบจะบก)

หัวหน้าส่วนสวัสดิการและสังคม

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายจิตชัย หลวงกลาง)

นายช่างโยธา

รายละเอียดการประมาณราคากลาง

รหัสสายทาง -

ชื่อสายทาง บ้านขาคิม หมู่ที่ ๒

สถานที่ตั้ง ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ระยะทางดำเนินการ ๐.๒๒๐ กม.

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	F ⁿ	ราคาต่อ หน่วย F ⁿ	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ก. งานทาง								
๑	งานดินคันทาง								
	- งานกรุยทางถางป่า	ตร.ม.	๑,๑๐๐	๑.๓๙	๑,๕๒๙.๐๐	๑.๓๓๖๕	๑.๘๕	๒,๐๓๕.๐๐	
๒	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	- งานทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	๕๕	๓๕๐.๕๕	๑๙,๒๘๐.๒๕	๑.๓๓๖๕	๔๖๘.๕๑	๒๕,๗๖๘.๐๕	
	- งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	๑,๑๐๐	๓๕๒.๐๕	๓๘๗,๒๕๕.๐๐	๑.๓๓๖๕	๕๑๐.๕๑	๕๑๗,๕๖๑.๐๐	หนา ๑๕ ซม.
	1. Expansion Joint	ม.	๑๐	๒๑๑.๕๖	๒,๑๑๕.๖๐	๑.๓๓๖๕	๒๘๒.๗๔	๒,๘๒๗.๔๐	
	2. Contraction Joint	ม.	๑๘๐	๗๗.๓๐	๑๓,๙๑๔.๐๐	๑.๓๓๖๕	๑๐๓.๓๓	๑๘,๕๙๕.๘๐	
	3. Longitudinal Joint	ม.	๒๒๐	๖๘.๐๓	๑๕,๙๖๖.๖๐	๑.๓๓๖๕	๙๐.๙๒	๒๐,๐๐๒.๔๐	
	- งานไหล่ทางลูกรังบดทับแน่น	ตร.ม.	๑๗๖	๔๑.๕๕	๗,๓๑๒.๘๐	๑.๓๓๖๕	๕๕.๕๓	๙,๗๗๓.๒๘	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง (๑)				๔๔๖,๓๗๓.๒๕			๕๙๖,๕๖๒.๙๓	
	ข. งานสะพานและท่อเหลี่ยม								
	งานท่อเหลี่ยม คสล.ขนาด ๓-๒.๔๐X๒.๔๐X๑๒.๐๐ ม.	แห่ง	๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
	รวมค่างานต้นทุนงานสะพาน (๒)				๐.๐๐			๐.๐๐	
	งานการจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	LS	๐	๑๖,๓๗๘.๐๐	๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๑๗,๕๒๔.๔๖	๐.๐๐	
	รวมค่างานอำนวยความสะดวกขณะก่อสร้าง (๓)				๐.๐๐			๐.๐๐	
	รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ (๑) + (๒) + (๓)							๕๙๖,๕๖๒.๙๓	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ							(ห้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)	๕๙๖,๐๐๐.๐๐