

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกอก หมู่ ๖ จากทางเข้าวัดบ้านกอก-  
ประปาหมู่บ้าน.....  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... ๑๙๐,๐๐๐.๐๐ ..... บาท
๓. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกอก หมู่ ๖ โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.  
จำนวน ๒ ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕  
เมตร เมตร ลงลูกรังไหลทางข้างละ ๐.๓๐-๐.๕๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐-๔.๐๐  
เมตร ยาวรวม ๑๓.๕๐ เมตร พร้อมลูกรัง หรือรวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๓๐ ตารางเมตร  
จากนั้นทำการถมดินสาธารณประโยชน์ขนาดพื้นที่ ๑๑๐ ตารางเมตร หนาเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร  
พร้อมลงลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร เกรดเฉลี่ยปรับแต่งให้เรียบ ติดตั้งป้ายโครงการและป้ายแสดง  
รายละเอียดงานก่อสร้าง จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามแบบที่ อนุมัติกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๖๗,๙๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง  
๕.๑ แบบแสดงปริมาณงานและราคา(แบบ ปร.๔).....  
๕.๒ แบบแสดงปริมาณงานและราคา(แบบ ปร.๕).....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
๖.๑ นายบัณฑิต นิชมนนา ผู้อำนวยการกองช่าง.....  
๖.๒ นางสาวปัญญา กายโนนสูง หัวหน้าส่วนการศึกษา.....  
๖.๓ นายจิตชัย หลวงกลาง นายช่างโยธา.....

## สรุปประมาณราคากลางค่าบำรุงรักษาทาง

## องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ประเภทงาน	งานก่อสร้างทางผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก		ราคาน้ำมัน	๒๑-๒๑.๙๙ บาท/ลิตร
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว			
รหัสสายทาง	-	ชื่อสายทาง	บ้านกอก หมู่ที่ ๖ จากทางเข้าวัดบ้านกอก-ประปาหมู่บ้าน	
สถานที่ตั้ง	ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา		ระยะทางตลอดสาย	- กม.
ลักษณะสายทางเดิม	ชนิดผิวทาง	ลูกรัง	กว้าง	- เมตร
	ชนิดไหล่ทาง	ลูกรัง	กว้าง	๐.๓๐-๐.๕๐ เมตร
ระยะทางดำเนินการ	๘๓.๕๐/	เมตร	ผิวทางกว้าง	๓.๐๐-๔.๐๐ เมตร
	ช่วง กม.	-	ถึง กม.	-

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	๑๖๔,๙๐๐.๐๐	Factor F
๒	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๓,๐๐๐.๐๐	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐๐% - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗.๐๐% - เงินประกันผลงานหัก ๐.๐๐% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗.๐๐% - พื้นที่ ผนตกปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	๑๖๗,๙๐๐.๐๐	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)	๑๖๗,๙๐๐.๐๐	

เฉลี่ยราคาตารางเมตรละ ๕๐๘.๗๙ บาท

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

( นายบัณฑิต นิชมน )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

( นางสาวปัญญา กายโนนสูง )

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการศึกษา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

( นายจิตชัย หลวงกลาง )

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)ด.ต.....เห็นชอบ/อนุมัติ

( เริงศักดิ์ เข็มทอง )

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

## รายละเอียดการประมาณราคากลาง

รหัสสายทาง

ชื่อสายทาง บ้านกอก หมู่ที่ ๖ จากทางเข้าวัดบ้านกอก-ประปาหมู่บ้าน

ราคาน้ำมัน ๒๑-๒๓.๙๙ บาท/ลิตร

สถานที่ตั้ง ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ระยะทางดำเนินการ

๘๓.๕๐ เมตร

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	F n	ราคาต่อ หน่วย F	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ก. งานทาง								
๑	งานคืนดินทาง								
	- งานกรุยทางถางป่า	ตร.ม.	๓๓๐.๐๐	๑.๖๒	๕๓๔.๖๐	๑.๓๓๖๕	๒.๑๖	๗๓๒.๘๐	
๒	งานปรับปรุงโครงสร้างทางช่วงที่ ๑								
	- งานทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	๑๔.๐๐	๔๙๕.๕๗	๖,๙๓๗.๘๘	๑.๓๓๖๕	๖๖๒.๓๒	๙,๖๐๒.๙๘	
	- งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	๒๘๐.๐๐	๓๐๗.๓๔	๘๖,๐๕๕.๒๐	๑.๓๓๖๕	๔๑๐.๗๕	๑๑๕,๐๑๐.๐๐	หนา ๑๕ ซม.
	๑. Contraction Joint	ม.	๕๒.๐๐	๗๓.๙๓	๓,๘๐๕.๐๖	๑.๓๓๖๕	๙๘.๘๐	๔,๘๐๓.๖๐	
	- งานโหล่ทางลูกรังเกลี่ยปรับตั้ง	ตร.ม.	๕๖.๐๐	๓๖.๘๓	๒,๐๖๒.๘๘	๑.๓๓๖๕	๔๙.๒๒	๒,๗๕๖.๓๒	
	งานปรับปรุงโครงสร้างทางช่วงที่ ๒								
	- งานทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	๒.๕๐	๔๙๕.๕๗	๑,๒๓๘.๙๓	๑.๓๓๖๕	๖๖๒.๓๒	๑,๖๕๕.๘๐	
	- งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	๕๐.๐๐	๓๐๗.๓๔	๑๕,๓๖๗.๐๐	๑.๓๓๖๕	๔๑๐.๗๕	๒๐,๕๓๗.๕๐	หนา ๑๕ ซม.
	๑. Contraction Joint	ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
	- งานถมดินทางสาธารณประโยชน์ ทั้ง ๒ จุด	ลบ.ม.	๔๔.๐๐	๙๓.๓๘	๔,๑๐๘.๕๐	๑.๓๓๖๕	๑๒๔.๗๘	๕,๔๙๐.๗๖	
	- งานลงลูกรังทางสาธารณประโยชน์ ทั้ง ๒ จุด	ตร.ม.	๑๑๐.๐๐	๓๖.๘๓	๔,๐๕๑.๓๐	๑.๓๓๖๕	๔๙.๒๒	๕,๕๓๑.๒๐	หนา ๑๕ ซม.
	รวมค่างานคืนทุนงานทาง (๑)				๑๒๓,๕๖๓.๐๕			๑๖๔,๙๙๙.๕๖	
	ข. งานสะพานและท่อเหลี่ยม								
	งานท่อเหลี่ยม คลส.ขนาด ๓-๒.๕๐X๒.๕๐X๒.๐๐ ม.	แห่ง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
	รวมค่างานคืนทุนงานสะพาน (๒)				๐.๐๐			๐.๐๐	
	งานการจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างทางก่อสร้าง	LS	๐.๐๐	๑๖,๓๗๘.๐๐	๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๑๗,๕๒๔.๕๖	๐.๐๐	
	รวมค่างานอำนวยความสะดวกขณะก่อสร้าง (๓)				๐.๐๐			๐.๐๐	
	รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ (๑) + (๒) + (๓)							๑๖๔,๙๙๙.๕๖	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ							๑๖๔,๙๙๐.๐๐	(หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

( นายบัณฑิต นียมนา )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

( นางสาวปัญญา กายโนนสูง )

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการศึกษา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

( นายจิตชัย หลวงกลาง )

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)ต.ต.....เห็นชอบ/อนุมัติ

( เรืองศักดิ์ เข็มทอง )

ตำแหน่ง นายกองจัดการบริหารส่วนตำบล