

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำจากศาลากลางบ้านถึงโรงเรียน หมู่ ๑๖ บ้านดงพลองพัฒนา.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหุดมข้าว.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๒๓๐,๒๐๐.๐๐..... บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล.ขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร รวมระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๔ จุดๆละ ๕ ท่อน รวม ๒๐ ท่อน ยานแนวรอยต่อท่อพร้อมฝังกลบ ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงปริมาณงานและราคา(แบบ ปร.๔).....
 - ๕.๒ แบบแสดงปริมาณงานและราคา(แบบ ปร.๕).....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายบัณฑิต นิชมนนา ผู้อำนวยการกองช่าง.....
 - ๖.๒ นายชยากรณ์ ศรีเสมอ ผู้อำนวยการกองการเกษตร.....
 - ๖.๓ นายโชคชัย ท้วประโคน นายช่างโยธา.....

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

| | | | |
|-----------------------------|---|------------|----------------------|
| ส่วนราชการ | องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว | ราคาน้ำมัน | 24.00-24.99 บาท/ลิตร |
| ประเภท | ทางระบายน้ำจากศาลากลางบ้านถึงโรงเรียน | | |
| เจ้าของอาคาร | องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | บ้านดงพลองพัฒนา หมู่ที่ 16 | | |
| หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ | สำนัก/กอง ช่าง | | |
| แบบเลขที่ | / 2560 | | |

| | | |
|-----------------------|-------|--------------|
| ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 | จำนวน | แผ่น |
| ประมาณราคาเมื่อวันที่ | เดือน | กรกฎาคม 2560 |

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|
| 1 | ประเภทงานอาคาร | 176,313.13 | 1.2708 | 224,058.73 | |
| 2 | ป้ายโครงการ | 3,000.00 | - | 3,000.00 | |
| | เงื่อนไข | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก 0 % | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| สรุป | รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 227,058.73 | |
| | คิดเป็นเงินประมาณ | | | 227,000.00 | |
| | ตัวอักษร | (เงินสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) | | | |


พื้นที่รวม

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายบัณฑิต นิชมณา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายชยาคมน์ ศรีเสมอ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการเกษตร

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายโชคชัย ทวีประโคน)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ/อนุมัติ

(เรืองศักดิ์ เข็มทอง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

แบบแสดงรายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง ทางระบายน้ำจากศาลากลางบ้านถึงโรงเรียน กว้าง 220.00 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านดงพลองพัฒนา หมู่ที่ 16 แบบเลขที่ / 2560
 ราคาน้ำมัน 24.00-24.99 บาท/ลิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาโดย เมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม 2560

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวม | หมายเหตุ |
|------------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานวางระบายน้ำ - งานดินคันทาง - งานติดตั้งพร้อมขม้ายอกนอกพื้นที่ | 104.00 | ลบ.ม. | - | - | 35.82 | 3,725.28 | 3,725.28 | |
| 2 | งานปรับปรุงโครงสร้างทาง - งานทรายรองพื้นหนา 0.05 ม. - งานคอนกรีตขยายพื้นที่หนา 0.05 ม. - งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 - งานเหล็กเสริม RB Ø 9 มม. - ลวดผูกเหล็ก - งานไม้แบบ 20% - งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.30 ม. - งานตัดรอยต่อคอนกรีตกว้าง 0.30 ม. ยาว 90 เมตร | 8.00 0.60 32.00 330.00 48.00 80.00 20.00 27.00 | ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. เส้น กก. ตร.ม. ท่อน ตร.ม. | 406.00 1,458.21 1,803.32 87.88 32.71 400.00 462.09 - | 3,248.00 874.93 57,706.24 28,999.85 1,570.08 32,000.00 9,241.85 - | 99.00 398.00 436.00 16.47 - | 792.00 238.80 13,952.00 5,434.11 - | 4,040.00 1,113.73 71,658.24 34,433.96 1,570.08 42,640.00 15,241.85 1,890.00 | |
| รวมค่างานต้นทุน | | | | | | | | 176,313.13 | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายชยากรณ์ ศรีเสมอ)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการเกษตร (นายโชคชัย ทวีประโคน)
 (ลงชื่อ).....กรรมการ (เรืองศักดิ์ เข็มทอง)
 (นายบัณฑิต นิชมมา)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นายช่างโยธา)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ/อนุมัติ
 ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล