

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ..โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก..บ้านโนนตะโก..หมู่ ๑๗.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ..กองช่าง..องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๑๕,๐๐๐.๐๐..... บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป..โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก..บ้านโนนตะโก..หมู่ ๑๗..โดยทำการก่อสร้าง
ถนนคสล.ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร..ยาว ๔๖ เมตร..หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร..หรือพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘๔ ตารางเมตร..ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐๓๐-๐๕๐ เมตร..ติดตั้งป้าย
โครงการและป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง..จำนวน ๑ ชุด..รายละเอียดตามแบบที่..อบต.กำหนด.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๐๑,๖๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ แบบแสดงปริมาณงานและราคา(แบบ..ปร.๔).....
๕.๒ แบบแสดงปริมาณงานและราคา(แบบ..ปร.๕).....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๑ นายบัณฑูรย์ นิยมเนา.....ผู้อำนวยการกองช่าง.....
๖.๒ นายคณิตศ พัฒนาโคคร.....หัวหน้าสำนักงานสำนักปลัด.....
๖.๓ นายจิตชัย หลวงกลาง.....นายช่างโยธา.....

สรุปประมาณราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ประเภทงาน	งานก่อสร้างทางผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก			
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว		ราคาน้ำมัน	๒๖-๒๖.๙๙ บาท/ลิตร
รหัสสายทาง	-	ชื่อสายทาง	บ้านโนนตะโก หมู่ที่ ๑๗	
สถานที่ตั้ง	ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ระยะทางตลอดสาย	-	กม.
ลักษณะสายทางเดิม	ชนิดผิวทาง	ลูกรัง	กว้าง	- เมตร
	ชนิดไหล่ทาง	ลูกรัง	กว้าง	๐.๓๐-๐.๕๐ เมตร
ระยะทางดำเนินการ	๐.๐๔๖	กม.	ผิวทางกว้าง	๔.๐๐ เมตร
	ช่วง กม.	-	ถึง กม.	-

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	๙๘,๖๐๐.๐๐	Factor F
๒	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๓,๐๐๐.๐๐	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐๐% - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗.๐๐% - เงินประกันผลงานหัก ๐.๐๐% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗.๐๐% - พื้นที่ ผนตบปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	๑๐๑,๖๐๐.๐๐	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (หนึ่งแสนหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)	๑๐๑,๖๐๐.๐๐	

เฉลี่ยราคาตารางเมตรละ ๕๕๒.๑๗ บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายบัณฑิต นียมนา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายคณิต พัฒนโคตร)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายจิตชัย หลวงกลาง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)ด.ต..... เห็นชอบ/อนุมัติ

(เรืองศักดิ์ เข็มทอง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รายละเอียดการประมาณราคากลาง

รหัสสายทาง

ชื่อสายทาง บ้านโนนตะโก หมู่ที่ ๑๗ ราคาน้ำมัน ๒๖-๒๖.๙๙ บาท/ลิตร

สถานที่ตั้ง ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ระยะทางดำเนินการ ๐.๐๔๖ กม.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _n	ราคาต่อหน่วย F	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ประเภทงานทาง								
๑	งานดิน								
๑.๑	งานปรับแก้ดินคันทางเดิม	ตร.ม.	๒๒๑	๑.๓๙	๓๐๖.๙๑	๑.๓๓๖๕	๑.๘๕	๔๐๘.๔๘	
๑.๒	งานทรายถม		๙	๓๕๒.๔๔	๓,๒๔๒.๔๕	๑.๓๓๖๕	๔๗๑.๐๓	๔,๓๓๓.๔๘	
๒	งานผิวทางและไหล่ทาง								
๒.๑	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	๑๘๘	๓๖๑.๔๖	๖๖,๖๐๐.๖๔	๑.๓๓๖๕	๘๘๓.๗๕	๘๙,๐๑๐.๐๐	หนา ๑๕ ซม.
๒.๒	Expansion Joint	ม.	๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
๒.๓	Contraction Joint	ม.	๒๘	๗๖.๙๘	๒,๑๕๕.๔๔	๑.๓๓๖๕	๑๐๒.๘๘	๒,๘๘๐.๖๔	
๒.๔	Longitudinal Joint	ม.	๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
๒.๕	งานไหล่ทางลูกรังเทียบปรับแต่ง	ตร.ม.	๓๗	๕๑.๖๐	๑,๙๓๐.๘๘	๑.๓๓๖๕	๕๕๕.๕๔	๒,๐๔๕.๗๑	
	รวมค่างานคันทางงานทาง (๑)				๗๓,๘๓๖.๓๒			๙๘,๖๗๘.๓๑	
ข.	งานสะพานและท่อเหลี่ยม								
	งานท่อเหลี่ยม คสล.ขนาด ๓-๒.๔๐X๒.๕๐X๑๒.๐๐ ม.	แห่ง	๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
	รวมค่างานคันทางงานสะพาน (๒)				๐.๐๐			๐.๐๐	
	งานการจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	LS	๐	๑๖,๓๗๘.๐๐	๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๑๗,๕๒๔.๔๖	๐.๐๐	
	รวมค่างานอำนวยความสะดวกก่อสร้าง (๓)				๐.๐๐			๐.๐๐	
	รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ (๑) + (๒) + (๓)							๙๘,๖๗๘.๓๑	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ							๙๘,๖๐๐.๐๐	(ถ้าพิมพ์แปดพันหรือบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายบัณฑิต นิยมมา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายคณิต พัฒนโคตร)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายจิตชัย หลวงกลาง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)ต.ต..... เห็นชอบ/อนุมัติ
(เรืองศักดิ์ ชัมทอง)