

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ททางข้ามคลองไปบ้านยายเงิน บ้านห้วยน้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๓๒,๐๐๐- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง Box Culvert ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร สูง ๑.๖๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ช่องทาง ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนของอบต. หลุมข้าว.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๓๓๔,๕๐๑.๒๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๕.๒ แบบสรุปข้อมูลวัสดุ และค่าดำเนินการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๑ นายบัณฑิต นิชมนานา ผู้อำนวยการกองช่าง
๖.๒ นายสุรเชษฐ์ ปรานจะบก ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
๖.๓ นายเอกนรินทร์ ปนสูงเนิน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ปร.5


งานประมาณราคา ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว แผ่นที่ 1
 ประเภทงาน ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมขนาดกว้าง 2.40 เมตร สูง 1.60 เมตร ยาว 6.00 เมตร จำนวน 2 ช่องทาง
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 ประมาณการตามแบบ เลขที่ / 2567 จำนวน 13 แผ่น
 ประมาณการ วันที่ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 น้ำมันที่ 30-30.99 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานท่อเหลี่ยม	259,583.72	1.2799	332,241.20	Factor F
2	งานป้ายโครงการ	2,660.00	-	2,660.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			334,901.20	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			334,901.20	
(สามแสนสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
 (นายบัณฑิต นิยมนา)


ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
 (นายเอกนรินทร์ ปนสูงเนิน)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
 (นายสุรเชษฐ์ ปราบจะบก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

(ลงชื่อ)ด.ต..........อนุมัติ
 (เรียงศักดิ์ เข้มทอง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว

รายการประมาณราคากลาง

ปร.4

โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาดกว้าง 2.40 เมตร สูง 1.60 เมตร ยาว 6.00 เมตร จำนวน 2 ช่องทาง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

แผ่นที่ 1

แบบกำหนดตาม องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว

แบบเลขที่ / 2567

จำนวน 13 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567

ราคาน้ำมันที่ 30-30.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	งานดินซุด	59.90	ลบ.ม.	-	18.39	18.39	1,101.56	
2	งานคอนกรีตโครงสร้าง	30.09	ลบ.ม.	1,902.95	498.00	2,400.95	72,244.59	
3	งานคอนกรีตหยาบ	2.13	ลบ.ม.	1,811.22	398.00	2,209.22	4,705.64	
4	งานเหล็กเสริม							
	- RB ขนาด 6 มม.	0.030	ตัน	22,650.97	4,100.00	26,750.97	802.53	
	- RB ขนาด 9 มม.	0.030	ตัน	22,041.44	4,100.00	26,141.44	784.24	
	- RB ขนาด 19 มม. (Dowel)	0.14	ตัน	22,212.40	2,900.00	25,112.40	3,515.74	
	- DB ขนาด 12 มม.	2.933	ตัน	21,282.97	3,300.00	24,582.97	72,101.85	
	- DB ขนาด 20 มม.	1.200	ตัน	20,707.38	3,300.00	24,007.38	28,808.86	
5	ลวดผูกเหล็ก	84.00	กก.	83.04	-	83.04	6,975.36	
6	ไม้แบบ คัดเป็นเปอร์เซ็นต์	67.01	ลบ.พ.	657.90	-	657.90	44,085.88	
	6.1 ค่าแรงไม้แบบ	134.02	ลบ.ม.	-	133.00	133.00	17,824.66	
7	ไม้ค้ำยันขนาด 4"x4" ยาว 4.00 เมตร	15.00	ตัน	50.00	-	50.00	750.00	
8	ตะปูตอกแบบ	33.50	กก.	65.00	-	65.00	2,177.50	
9	Joint Filler	5.80	ตร.ม.	43.15	-	43.15	250.27	
10	ทรายถมข้าง Box (แน่น)	16.07	ลบ.ม.	116.00	99.00	215.00	3,455.05	
	รวมค่างานต้นทุนงาน						259,583.72	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายบัณฑิต นิชมน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเอกนรินทร์ ปนสูงเนิน)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุรเชษฐ์ ปราบจะบก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

(ลงชื่อ)ด.ต.....อนุมัติ

(เรืองศักดิ์ เข้มทอง)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว