

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระจันทร์ หมู่ที่ 3 .....  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ...กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๒๓,๒๐๐.๐๐..... บาท

**๓. ลักษณะงาน**

โดยสังเขป...โครงการงานก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระจันทร์ หมู่ที่ 3 โดยทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.40 เมตร รวมจำนวน 24 ท่อน พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้างภายในเฉลี่ย 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ยภายใน 0.40 เมตร จำนวน 98 เมตร ติดตั้งป้ายโครงการ และป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๒๓,๒๐๐.๐๐ บาท

**๕. บัญชีประมาณการราคากลาง**

๕.๑ แบบแสดงปริมาณงานและราคา(แบบ ปร.๔).....

๕.๒ แบบแสดงปริมาณงานและราคา(แบบ ปร.๕).....

**๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๖.๑ นายบัณฑิต นิชมนานา ผู้อำนวยการกองช่าง.....

๖.๒ นายคณิต พัฒนโคตร หัวหน้าส่วนสวัสดิการ.....

๖.๓ นายโชคชัย ทวีประโคน นายช่างโยธา.....



สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.๕


ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๔๐ cm. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านสระจันทร์ หมู่ที่ ๓
ประเภท	งานอาคาร
เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านสระจันทร์ หมู่ที่ ๓ ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ก่อสร้าง	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
แบบเลขที่	
ประมาณการตามแบบ ปร.๕	จำนวน ๑ แผ่น
ประมาณการเมื่อ	มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานต้นทุนการดำเนินการ	๙๘,๖๓/๓	๑.๒๓/๒๖	๑๒๕,๕๓/๐.๘๙	เงินไข - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% - เงินประกันผลงานหัก ๐% - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๓% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๓%
๒	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๓,๐๐๐	-	๓,๐๐๐	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๑๒๘,๕๓/๐.๘๙	
	คิดเป็นเงินประมาณ(ตัวอักษร หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)			๑๒๓,๒๐๐	(จ่ายตามบขชข้อบัญญัติ)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ ๕๒๒/ ๒๕๕๙

ได้ตรวจสอบแล้วสามารถใช้เป็นราคากลางได้

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

( นายบัณฑิต นียมมนา )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการ

( นายคณิต พัฒนโคตร )

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด

ลงชื่อ..........กรรมการ

( นายโชคชัย ทวีประโคน )

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ใบประมาณราคากลางและปริมาณงาน

แบบ ป.ร.๔

แผ่นที่ ๑/๑

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ งานวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๔๐ cm. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านสระจันทร์ หมู่ที่ ๓

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสระจันทร์ หมู่ที่ ๓ ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทงาน งานอาคาร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว

ประมาณการเมื่อ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

แบบเลขที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานระบายน้ำ คสล. (ขนาด ๔๐x๔๐ cm.)								
๑	งานขุดดินแล้วถมคืน	๔๒.๑	ลบ.ม.	-	-	๑๒๕	๕,๒๖๒.๕	๕,๒๖๒.๕	
๒	งานทรายรองพื้นปรับระดับ (หนา ๕ ซม.)	๒.๙๔	ลบ.ม.	๔๘๗	๑,๓๘๘	๙๙	๒๙๑.๑	๑,๖๗๙.๑	
๓	งานคอนกรีตโครงสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จ) STRENGTH ๒๕๐ กก./ตร.ซม.(ทรงลูกบาศก์)	๑๓.๓๐	ลบ.ม.	๑๙๑๙.๐๐	๒๖,๒๙๐	๓๐๖	๔,๑๙๒.๒	๓๐,๔๘๒.๕	
๔	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB ๖ mm. (๐.๒๒๒ kg./m.)	๒๐๕.๖๐	kg.	๑๖.๒๐๙	๓,๓๓๒.๕๗	๓.๕๐๑	๖๙๙.๒	๔,๐๓๑.๘	
	- RB ๙ mm. (๐.๔๙๙ kg./m.)	๕๓.๑๐	kg.	๑๕.๕๕๕	๘๒๕.๕๕	๓.๕๐๑	๑๘๐.๖	๑,๐๐๖.๐	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ ๑๘	๑๐	kg.	๒๖	๒๖๐	-	-	๒๖๐	
๕	งานแบบหล่อคอนกรีต ๕๐%	๓๙	ตร.ม.	๕๐๑	๑๕,๖๓๙	-	-	๑๕,๖๓๙	
	- ไม้เคร่า (๓๐% ของไม้แบบ)	๑๑.๘	ลบ.ฟ.	๕๐๑	๕,๗๓๒	-	-	๕,๗๓๒	
	- ไม้ค้ำยัน (ยาวเฉลี่ย ๑-๑.๒ เมตร)	๑๕๒	ต้น	๕	๙๖๐	-	-	๙๖๐	
	- ตะปู	๒๓.๕	กก.	๕๖	๑,๓๑๖	-	-	๑,๓๑๖	
	- ค่าแรงงานไม้แบบ	๓/๘.๕๐	ตร.ม.	-	-	๑๓๓	๑๐,๕๒๗	๑๐,๕๒๗	
๖	งานฝ้าตะแกรงเหล็กวางระบายน้ำ คสล.								
	- เหล็กแบนตัด (ขนาด กว้าง ๕๐ มม.)	-	เส้น	๓๖๑	-	๑๑๙	-	-	๑๙ kg./เส้น
	- เหล็กฉาก (ขนาด ๕๐x๕๐ มม.หนา ๖ มม.)	-	ท่อน	๕๕๒	-	๒๒๗.๘	-	-	๒๖.๘kg./ท่อน
	- งานทาสีกันสนิม	-	ตร.ม.	๓๐	-	๓๕	-	-	
	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. (ขนาด Ø ๔๐ cm.)								
๑	งานขุดดินแล้วถมคืน	๑๒.๔๘	ลบ.ม.	-	-	๙๙	๑,๒๓๕.๕	๑,๒๓๕.๕	
๒	งานทรายรองพื้นปรับระดับ (หนา ๕ ซม.)	๐.๔๘	ลบ.ม.	๔๘๗	๒๓๔	๙๙	๔๗.๕	๒๘๑.๓	
๓	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๔๐ cm.	๒๔	ท่อน	๗๕๐	๑๘,๐๐๐	๑๕๐	๓,๓๖๐	๒๑,๓๖๐	
๔	บ่อพัก คสล.สำเร็จรูป ขนาด ๖๐x๖๐ cm.	-	บ่อ	๑,๒๕๐	-	๒๘๐	-	-	
	- ฝาปิด เหล็กแบนตัด (ขนาดกว้าง ๕๐mm.หนา ๖mm)	-	ชุดฝา	๑,๒๕๕	-	๕๕๗	-	-	รวมงานสี
	ยอดรวม				๓/๒,๙๗๗		๒๕,๖๙๖	๙๘,๖๗๓	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ ๕๒/๒๕๕๙ ได้ตรวจสอบแล้วสามารถใช้เป็นราคากลางได้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....

( นายบัณฑิต นียมมา )

( นายคณิต พัฒนโคตร )

( นายโชคชัย ท้วประโคน )