

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ..โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก..บ้านท่ากระทุ่ม หมู่ ๙.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ..กองช่าง..องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๔๓๓,๐๐๐.๐๐..... บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป..โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก..บ้านท่ากระทุ่ม หมู่ ๙..โดยทำการก่อสร้าง
ถนนคสล.ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร..ยาว ๒๐๐ เมตร..หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร...หรือพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร..ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐๓๐-๐๕๐ เมตร..ติดตั้งป้าย
โครงการและป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง..จำนวน ๑ ชุด..รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงปริมาณงานและราคา(แบบ ป.ร.๔).....
 - ๕.๒ แบบแสดงปริมาณงานและราคา(แบบ ป.ร.๕).....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายบัณฑูรย์ นิยมเนา.....ผู้อำนวยการกองช่าง.....
 - ๖.๒ นางสาวปัญญา กายโนนสูง.....นักบริหารการศึกษา.....
 - ๖.๓ นายจิตชัย หลวงกลาง.....นายช่างโยธา.....

สรุปประมาณราคากลางค่าบำรุงรักษาทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ ๒๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ประเภทงาน	งานก่อสร้างทางผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก			
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว		ราคาน้ำมัน	๒๕-๒๕.๙๙ บาท/ลิตร
รหัสสายทาง	-	ชื่อสายทาง	บ้านท่ากระทุ่ม หมู่ที่ ๙	
สถานที่ตั้ง	ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ระยะทางตลอดสาย	-	กม.
ลักษณะสายทางเดิม	ชนิดผิวทาง	ลูกรัง	กว้าง	- เมตร
	ชนิดไหล่ทาง	ลูกรัง	กว้าง	๐.๓๐-๐.๕๐ เมตร
ระยะทางดำเนินการ	๐.๒๐๐ /	กม.	ผิวทางกว้าง	๔.๐๐ / เมตร
	ช่วง กม.	-	ถึง กม.	-

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	๔๓๐,๐๐๐.๐๐	Factor F
๒	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๓,๐๐๐.๐๐	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐๐% - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗.๐๐% - เงินประกันผลงานหัก ๐.๐๐% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗.๐๐% - พื้นที่ ฝนตกปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	๔๓๓,๐๐๐.๐๐	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (สี่แสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)	๔๓๓,๐๐๐.๐๐	

เฉลี่ยราคาตารางเมตรละ ๕๔๑.๒๕ บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายบัณฑิต นียมมา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวปัญญา กายโนนสูง)

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการศึกษา

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายจิตชัย หลวงกลาง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

รายละเอียดการประมาณราคากลาง

รหัสสายทาง -

ชื่อสายทาง บ้านท่ากระทุ่ม หมู่ที่ ๙

ราคาน้ำมัน ๒๕-๒๕.๙๙ บาท/ลิตร

สถานที่ตั้ง ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ระยะทางดำเนินการ ๐.๒๐๐ กม.

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	F _n	ราคาต่อ หน่วย F	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ก. งานทาง								
๑	งานดินคันทาง								
	- งานกรุยทางถมป่า	ตร.ม.	๘๐๐	๑.๓๙	๑,๑๑๒.๐๐	๑.๓๓๖๕	๑.๘๘	๑,๔๘๐.๐๐	
๒	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	- งานทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	๕๐	๓๕๐.๕๕	๑๗,๐๒๖.๐๐	๑.๓๓๖๕	๔๖๘.๕๓	๑๘,๗๕๐.๕๐	
	- งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	๘๐๐	๓๖๑.๓๘	๒๘๙,๑๐๔.๐๐	๑.๓๓๖๕	๔๘๖.๙๘	๓๘๖,๓๘๔.๐๐	หนา ๑๕ ซม.
	1. Expansion Joint	ม.	๘	๒๒๑.๕๖	๑,๖๙๒.๔๘	๑.๓๓๖๕	๒๒๒.๗๔	๒,๒๖๑.๙๒	
	2. Contraction Joint	ม.	๑๒๖	๗๖.๕๕	๙,๖๕๕.๓๐	๑.๓๓๖๕	๑๐๒.๓๐	๑๒,๘๘๙.๘๐	
	3. Longitudinal Joint	ม.	๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
	- งานไหล่ทางลูกรังเกลี่ยปรับแต่ง	ตร.ม.	๑๖๐	๔๑.๕๕	๖,๖๔๘.๐๐	๑.๓๓๖๕	๕๕.๕๓	๘,๘๘๔.๘๐	
	รวมค่างานคันทางงานทาง (๑)				๓๒๒,๒๒๓.๗๘			๔๓๐,๖๔๐.๙๒	
	ข. งานสะพานและท่อเหลี่ยม								
	งานท่อเหลี่ยม คสล.ขนาด ๓๒.๕๐X๒๕.๕๐X๑๒.๐๐ ม.	แท่ง	๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
	รวมค่างานคันทางงานสะพาน (๒)				๐.๐๐			๐.๐๐	
	งานการจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	LS	๐	๑๖,๓๗๘.๐๐	๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๑๗,๕๒๔.๙๖	๐.๐๐	
	รวมค่างานอำนวยความสะดวกขณะก่อสร้าง (๓)				๐.๐๐			๐.๐๐	
	รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ (๑) + (๒) + (๓)							๔๓๐,๖๔๐.๙๒	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ							๔๓๐,๐๐๐.๐๐	(สี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน)