

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหลุมข้าว ม.๑- บ้านห้วยน้อย ม.๕
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๔๔๙,๒๐๐.-..... บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหลุมข้าว หมู่ที่ ๑ - บ้านห้วยน้อย หมู่
ที่ ๕ กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๙๔ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๓๐-๐.๕๐ ม. พื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๗๐ ตร.ม. ติดตั้งป้ายโครงการและป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง จำนวน
๑ ชุด รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... เมษายน ๒๕๖๐..... เป็นเงิน ๔๓๙,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงปริมาณงานและราคา(แบบ ปร.๔).....

๕.๒ แบบแสดงปริมาณงานและราคา(แบบ ปร.๕).....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายบัณฑิต นิชมนนา.....ผู้อำนวยการกองช่าง.....

๖.๒ นางสาวปัญญา กายโนนสูง.....ผู้อำนวยการกองการศึกษา.....

๖.๓ นายจิตชัย หลวงกลาง.....นายช่างโยธา.....

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว

ราคาน้ำมัน 26.00-26.99 บาท/ลิตร

ประเภท ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เจ้าของอาคาร บ้านหลุมข้าว หมู่ที่ 1 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหลุมข้าว หมู่ที่ 1

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

สำนัก/กอง ช่าง

แบบเลขที่ / 2560


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน เมษายน 2560


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	343,112.52	1.2708	436,027.39	
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			439,027.39	
	คิดเป็นเงินประมาณ			439,000.00	
	ตัวอักษร				(เงินสี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
	พื้นที่รวม	970.00	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	452.58	บาท/ตร.ม.		

คณะกรรมการกำหนดราคา

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ


(นายบัณฑิต นิชมน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ


(นางสาวปัญญา กายโนนสูง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายจิตชัย หลวงกลาง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)ด.ต..........อนุมัติ

(เรืองศักดิ์ เข็มทอง)

ตำแหน่ง นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว

แบบแสดงรายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 194.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหลุมข้าว หมู่ที่ 1 ตำบลหลุมข้าว อำเภอนโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่ / 2560 ราคาน้ำมัน 26.00-26.99 บาท/ลิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ บ้านหลุมข้าว หมู่ที่ 1 ตำบลหลุมข้าว อำเภอนโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา


ประมาณราคาโดย เมื่อวันที่ เดือน เมษายน 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานทาง งานดินคันทาง - งานกรยทางถางป่า (ขนาดเบา)	967.00	ตร.ม.	-	-	1.68	1,624.56	1,624.56	
2	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง - งานทรายรองพื้นทาง (ใช้รถไถปรับเกรด)	48.00	ลบ.ม.	487.85	23,416.70	8.64	414.72	23,831.42	
	- งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	970.00	ตร.ม.	269.98	261,880.60	24.88	24,131.89	286,012.49	
	- Expansion Joint	5.00	ม.	194.82	974.10	13.20	66.00	1,040.10	
	- Contraction Joint	157.50	ม.	52.06	8,199.45	21.92	3,452.40	11,651.85	
	- Longitudinal Joint	194.00	ม.	48.01	9,314.40	21.92	4,252.48	13,566.88	
	- งานไหล่ทางลูกรังเกลี่ยปรับแต่ง	23.00	ลบ.ม.	223.98	5,151.54	10.16	233.68	5,385.22	
รวมค่างานต้นทุน		(สามแสนสี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยสิบสองบาทห้าสิบสองสตางค์)						343,112.52	

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ


(นายบัณฑิต นิยมนา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ


(นางสาวปวีณา กายโนนสูง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายจิตชัย หลวงกลาง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)ค.ต..........อนุมัติ

(เรืองศักดิ์ เข็มทอง)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว