

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยน้อย หมู่ ๕ .....  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ...กองช่าง...องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๕๘๐,๐๐๐.๐๐..... บาท
๓. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยน้อย หมู่ ๕ โดยทำการก่อสร้าง  
ถนนคสล.ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 220 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร...หรือพื้นที่  
คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ ตารางเมตร...ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐-๐.๕๐ เมตร...ติดตั้งป้าย  
โครงการและป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง...จำนวน ๑ ชุด...รายละเอียดตามแบบที่ อนุมัติ  
กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...๗...เมษายน...๒๕๕๘...เป็นเงิน...๕๘๐,๐๐๐.๐๐... บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง  
๕.๑ แบบแสดงปริมาณงานและราคา(แบบ ป.ร.๔).....  
๕.๒ แบบแสดงปริมาณงานและราคา(แบบ ป.ร.๕).....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
๖.๑ นายบัญชาชัย นิยมนา.....ผู้อำนวยการกองช่าง.....  
๖.๒ นายคณิตศ พัฒนาโคตร.....หัวหน้าส่วนสำนักปลัด.....  
๖.๓ นายโชคชัย ท้วประโคน.....นายช่างโยธา.....

สรุปประมาณราคากลางค่าบำรุงรักษาทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว

วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ประเภทงาน	งานก่อสร้างทางผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก			
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว			
รหัสสายทาง	-	ชื่อสายทาง บ้านห้วยน้อย หมู่ที่ ๕		
สถานที่ตั้ง	ตำบลหลุมข้าว	อำเภอโนนสูง	จังหวัดนครราชสีมา	ระยะทางตลอดสาย ๕.๓๑๐ กม.
ลักษณะสายทางเดิม	ชนิดผิวทาง	ลูกรัง	กว้าง	๖.๐๐ เมตร
	ชนิดไหล่ทาง	ลูกรัง	กว้าง	๐.๓๐-๐.๕๐ เมตร
ระยะทางดำเนินการ	๐.๒๒๐	กม.	ผิวทางกว้าง	๕.๐๐ เมตร
	ช่วง กม. ๓.๒๘๐	ถึง กม. ๓.๕๐๐		

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	๕๙๖,๐๐๐.๐๐	Factor F
๒	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๓,๐๐๐.๐๐	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐๐%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗.๐๐%
			- เงินประกันผลงานหัก ๐.๐๐%
			- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗.๐๐%
			- พื้นที่ ผนตกปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	๕๙๙,๐๐๐.๐๐	(ตั้งงบประมาณเงินจ่ายขาดสะสม)
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (ห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)	๕๘๐,๐๐๐.๐๐	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ  
( นายบัณฑิต นียมนา )  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ  
( นายคณิต พัฒนโคตร )  
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)..... กรรมการ  
( นายโชคชัย ท้วประโคน )  
นายช่างโยธา

รายละเอียดการประมาณราคากลาง

รหัสสายทาง -

ชื่อสายทาง บ้านห้วยน้อย หมู่ที่ ๕

สถานที่ตั้ง ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ระยะทางดำเนินการ ๐.๒๒๐ กม.

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	F <sup>i</sup>	ราคาต่อ หน่วย F <sup>ii</sup>	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ก. งานทาง								
๑	งานดินคันทาง								
	- งานกรุยทางวางป่า	ตร.ม.	๑,๑๐๐	๑.๓๙	๑,๕๒๙.๐๐	๑.๓๓๖๕	๑.๘๕	๒,๐๓๕.๐๐	
๒	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	- งานทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	๕๕	๓๕๐.๕๕	๑๙,๒๘๐.๒๕	๑.๓๓๖๕	๖๖๘.๕๑	๒๕,๗๖๘.๐๕	
	- งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	๑,๑๐๐	๓๕๒.๐๕	๓๘๗,๒๕๕.๐๐	๑.๓๓๖๕	๕๑๐.๕๑	๕๑๗,๕๖๑.๐๐	หนา ๑๕ ซม.
	1. Expansion Joint	ม.	๑๐	๒๑๑.๕๖	๒,๑๑๕.๖๐	๑.๓๓๖๕	๒๘๒.๗๔	๒,๘๒๗.๔๐	
	2. Contraction Joint	ม.	๑๘๐	๗๗.๓๐	๑๓,๙๑๔.๐๐	๑.๓๓๖๕	๑๐๓.๓๑	๑๘,๕๙๕.๘๐	
	3. Longitudinal Joint	ม.	๒๒๐	๖๘.๐๓	๑๔,๙๖๖.๖๐	๑.๓๓๖๕	๙๐.๙๒	๒๐,๐๐๒.๔๐	
	- งานไหล่ทางลูกรังบดทับแน่น	ตร.ม.	๑๗๖	๔๑.๕๕	๗,๓๑๒.๘๐	๑.๓๓๖๕	๕๕.๕๓	๙,๗๗๓.๒๘	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง (๑)				๔,๔๖,๓๗๓.๒๕			๕,๙๖,๕๖๒.๙๓	
	ข. งานสะพานและท่อเหลี่ยม								
	งานท่อเหลี่ยม คสล.ขนาด ๓-๒.๔๐X๒.๔๐X๑๒.๐๐ ม.	แห่ง	๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
	รวมค่างานต้นทุนงานสะพาน (๒)				๐.๐๐			๐.๐๐	
	งานการจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	LS	๐	๑๖,๓๗๘.๐๐	๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๑๗,๕๒๔.๕๖	๐.๐๐	
	รวมค่างานอำนวยความสะดวกขณะก่อสร้าง (๓)				๐.๐๐			๐.๐๐	
	รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ (๑) + (๒) + (๓)							๕,๙๖,๕๖๒.๙๓	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ				(ห้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)			๕,๙๖,๐๐๐.๐๐	