

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำลงลูกรังจากนานางดวงใจ บุญทัษถึงนายนายองอาจ สุวรรณธานี บ้านเพ็ก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๙,๐๐๐- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกเหมืองส่งน้ำ สภาพเดิม ขนาดปากกว้าง ๖.๐๐ เมตร ก้นกว้าง ๒.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ต้องการขุดลอก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ก้นกว้าง ๒.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ยเพิ่ม ๑.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๓๗ ลูกบาศก์เมตร จากนั้นทำการลงลูกรังขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑,๕๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๙๓๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร ๑ ช่องทางๆละ ๗ ท่อน จำนวน ๔ จุด รวม ๒๘ ท่อน ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนของอบต.หลุมข้าว.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๕๐๐,๔๑๓.๐๙ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๕.๒ แบบสรุปข้อมูลวัสดุ และค่าดำเนินการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๑ นายบัณฑิต นิชมนนา ผู้อำนวยการกองช่าง
๖.๒ นางสาวอารีรัตน์ จบศรี นักวิชาการสาธารณสุข
๖.๓ นายเอกนรินทร์ ปนสูงเนิน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ.....ชุดลอกเหมืองส่งน้ำพร้อมวางท่อและล่อคู่อ่างจากนางางดวงใจ บุญทับถึงนายมายองอาจ สุวรรณธานี บ้านเทิก หมู่ที่ 12

หน่วยงาน.....องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยซำ.....

ราคาน้ำมันที่ 30.00-30.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย(บาท)	ค่างานต้นทุน(บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานฉากลาย 1.1 ค่าฉากลายและลิ่มต้นไม้ทั้ง 2 ด้าน	1,400.00	ตร.ม.	2.60	3,640.00	1.3392	4,874.69	4,874.69	
2	งานดินซุด 2.1 งานซุดดินด้วยเครื่องจักร	2,537.00	ลบ.ม.	18.39	46,655.43	1.3392	62,480.95	62,480.95	
3	งานพันทาง 3.1 งานลูกรัง	930.00	ลบ.ม.	266.00	247,380.00	1.3392	331,291.30	331,291.30	
4	งานท่อทั่วไป 4.1 ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด Ø 1.00 เมตร จำนวน 4 จุด จุดละ 7 ท่อน	28.00	ท่อน	2,305.00	64,540.00	1.3392	86,431.97	86,431.97	
	4.2 งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปยาว 3.50 เมตร	8.00	แผ่น	250.00	2,000.00	1.3392	2,678.40	2,678.40	
	4.3 งานเรียงหินใหญ่พร้อมยาแนว (หน้า-หลังท่อ4 จุด)	6.00	ลบ.ม.	1,244.00	7,464.00	1.3392	9,995.79	9,995.79	
5	งานป้ายประชาสัมพันธ์	1.00	ป้าย	2,660.00	2,660.00	-	2,660.00	2,660.00	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					370,699.43				
รวมราคากลางทั้งสิ้น								500,413.09	

ตัวหนังสือ (ห้าแสนสี่ร้อยสิบสามบาทเก้าสตางค์)


คณะกรรมการกำกับจรรยาบรรณ



(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายบัณฑิต นียมณา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง



(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวอภิรรัตน์ จิตศรี)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข



(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเอกนรินทร์ ปนสูงเนิน)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ/อนุมัติ

(เรืองศักดิ์ เข็มทอง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล