

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยน้อย หมู่ที่ ๕
สายบ้านห้วยน้อย-บ้านหลุมข้าว
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๗๑,๖๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยน้อย หมู่ที่ ๕
สายบ้านห้วยน้อย-บ้านหลุมข้าวขนาดกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย
๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตารางเมตร โดยมีการถมดินลูกรังยกระดับพื้น
ทางช่วงแรก มีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๐ ลบ.ม. ลงหินคลุกชั้นทางมีปริมาณไม่น้อยกว่า ๒๑
ลบ.ม. ลงไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๓๐-๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการและรายละเอียด ๑ ชุด
รายละเอียดตามแบบที่ อนุมัติกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๖๐,๖๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ แบบแสดงปริมาณงานและราคา(แบบ ปร.๔).....
๕.๒ แบบแสดงปริมาณงานและราคา(แบบ ปร.๕).....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๑ นายบัณฑิต นิชมนนา ผู้อำนวยการกองช่าง.....
๖.๒ นายคณิต พัฒนโคตร หัวหน้าสำนักปลัด.....
๖.๓ นายจิตชัย หลวงกลาง นายช่างโยธาอาวุโส.....

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว

ราคาน้ำมัน 24.00-24.99 บาท/ลิตร

ประเภท ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยน้อย หมู่ที่ 5

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนัก/กอง ช่าง

แบบเลขที่ / 2560

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร (งานถนนในแหล่งชุมชน)	202,739.86	1.2708	257,641.81	
2	ป้ายโครงการ	3,000	-	3,000	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			260,641.81	
	คิดเป็นเงินประมาณ			260,600	
	ตัวอักษร				(เงินสองแสนหกหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)


พื้นที่รวม

540.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

483 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.หลุมข้าวที่ 192 /2560 ได้พิจารณาแล้วสามารถใช้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ)  กรรมการ


(นายจิตชัย หลวงกลาง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายคณิต พัฒนโคตร)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายบัณฑิต นิชมนา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) .ด.ต.  อนุมัติ

(เจริญศักดิ์ เข็มทอง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

แบบแสดงรายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ประมาณราคากลางก่อสร้าง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	กว้าง	6.00	เมตร	ยาว	90	เมตร
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านห้วยน้อย หมู่ที่ 5	แบบเลขที่	/ 2560		ราคาประเมิน	24,00-24.99 บาท/ลิตร	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหุ้มข้าว อำเภอนายูง จังหวัดนครราชสีมา	เมื่อ	เดือน มิถุนายน 2560				
ประมาณราคาโดย	กองช่าง อบต.หุ้มข้าว						

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานทาง								
	- งานดินคันทาง	540	ตร.ม.	-	-	1.68	907.20	907.20	
	- งานกรวยทางยางปา (ขนาดเบา)	20	ลบ.ม.	218.47	4,369.40	13.35	267.00	4,636.40	
	- งานพื้นชั้นทางดินลูกรัง	21	ลบ.ม.	376.30	7,902.30	75.26	1,580.46	9,482.76	
2	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	- งานทรายรองพื้นทาง (ใช้โม่ปรับเกรด)	27	ลบ.ม.	487.20	13,154.40	8.55	230.85	13,385.25	
	- งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	540	ตร.ม.	267.43	144,412.20	29.94	16,167.77	160,579.97	
	- Expansion Joint	-	ม.	-	-	-	-	-	
	- Contraction Joint	88.00	ม.	51.70	4,549.60	13.65	1,201.20	5,750.80	
	- Longitudinal Joint	90	ม.	47.39	4,265.32	13.65	1,228.50	5,493.82	
	- งานไหลทางลูกรังเกลียวปรับแต่ง	11	ลบ.ม.	218.47	2,359.48	13.35	144.18	2,503.66	
	รวมค่างานต้นทุน							202,739.86	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.หุ้มข้าวที่ 142 /2560 ได้พิจารณาแล้วสามารถใช้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ).....
 (นายจิตชัย หลวงกลาง)
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....
 (นายคณิต วัฒนโคตร)
 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....
 (นายบัณฑิต นิยมมา)
 ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

ประธานกรรมการ